



**REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA**

KLASA:300-01/15-01/15
URBROJ: 2121/06-01/15-1
Satnica Đakovačka, 27.04.2015.

Predmet: Poziv na dostavu ponude

1. Predmet nabave: Izmjena postojeće unutrašnje stolarije i unutrašnje uređenje
2. Opis predmeta nabave: Predmet nabave je izmjena postojeće unutrašnje stolarije i unutrašnje uređenje na objektu Društvenog doma Općine Satnica Đakovačka.
3. Evidencijski broj nabave: BJN 03/15.
4. Vrsta postupka: Nabava bagatelne vrijednosti.
5. Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena.
6. Rok za dostavu ponuda je 04.svibnja 2015. do 12:00 sati na dokaziv način (osobno, faxom na broj:031852156, poštom na adresu Ante Starčevića 28, 31421 Satnica Đakovačka, elektroničkom poštom: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr).
7. Potrebno je dostaviti :
 - dokaz pravne i poslovne sposobnosti za pružanje usluga koje su predmet nabave
 - potvrdu Porezne uprave o stanju dugovanja
 - cijenama ispunjeni troškovnik radova u kojem nije dozvoljeno mijenjati radove i količine radova
8. Otvaranje i ocjena ponuda: Pregled i ocjena ponuda nisu javni.
9. Svakom ponuditelju bit će dostavljena Odluka o odabiru koja je osnova za sklapanje ugovora o izvođenju radova

Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

Božana Rogalo, mag.iur.

Kontakt: 031852019,

bozana.rogalo@satnica-djakovacka.hr

S poštovanjem,



PROČELNICA

Božana Rogalo, mag.iur.

INVESTITOR: Općina Satnica Đakovačka

OBJEKAT: DRUŠTVENI DOM OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA

PREDMET: TROŠKOVNIK IZMJENE UNUTRAŠNJE STOLARIJE I UNUTRAŠNJEG UREĐENJA

I. IZMJENA STOLARIJE

1. Dobava materijala, izrada i ugradnja zaokretnih punih vrata 80x200cm (Pozicija 1).
-vratno krilo s dovratnikom širine do 18cm. - dovratnici izvedeni iz punog drveta-hrast sa zajedničkim kontinuiranim opšavnim letvicama
-okvir vratnog krila izrađen od hrastovih elemenata,ispuna ukladama, u završnoj obradi lazurnim premazom (2 puta) u tonu po izboru investitora.Okov standardan, kvaka od kromiranog mesinga.Uključivo ugrađene brtve u dovratniku. kom 1,00
2. Tapaciranje krila vrata zvucnom izolacijom, dvostrano. kom 1,00
3. Dobava materijala, izrada i ugradnja zaokretnih punih vrata 130x200cm (Pozicija 2).
-vratno krilo s dovratnikom širine do 18cm. - dovratnici izvedeni iz punog drveta-hrast sa zajedničkim kontinuiranim opšavnim letvicama
-okvir vratnog krila izrađen od hrastovih elemenata,ispuna ukladama, u završnoj obradi lazurnim premazom (2 puta) u tonu po izboru investitora.Okov standardan, kvaka od kromiranog mesinga.Uključivo ugrađene brtve u dovratniku. kom 1,00
4. Dobava materijala, izrada i ugradnja zaokretnih punih vrata 140x220cm (Pozicija 3).
-vratno krilo s dovratnikom širine do 18cm. - dovratnici izvedeni iz punog drveta-hrast sa zajedničkim kontinuiranim opšavnim letvicama
-okvir vratnog krila izrađen od hrastovih elemenata,ispuna ukladama, u završnoj obradi lazurnim premazom (2 puta) u tonu po izboru investitora. Ispuna od satiniranog stakla. Okov standardan, kvaka od kromiranog mesinga.Uključivo ugrađene brtve u dovratniku. kom 1,00

5. Dobava materijala, izrada i ugradnja zaokretnih punih vrata 115x200cm (Pozicija 4).
 -vratno krilo s dovratnikom širine do 18cm. -
 dovratnici izvedeni iz punog drveta-hrast sa zajedničkim kontinuiranim opšavnim letvicama
 -okvir vratnog krila izrađen od hrastovih elemenata,ispuna ukladama, u završnoj obradi lazurnim premazom (2 puta) u tonu po izboru investitora.Okov standardan, kvaka od kromiranog mesinga.Uključivo ugrađene brtve u dovratniku. kom 2,00
6. Dobava materijala, izrada i ugradnja zaokretnih punih vrata 175x215cm (Pozicija 5).
 -vratno krilo s dovratnikom širine do 18cm. -
 dovratnici izvedeni iz punog drveta-hrast sa zajedničkim kontinuiranim opšavnim letvicama
 -okvir vratnog krila izrađen od hrastovih elemenata,ispuna ukladama, u završnoj obradi lazurnim premazom u tonu po izboru investitora.Okov standardan, kvaka od kromiranog mesinga.Uključivo ugrađene brtve u dovratniku. kom 1,00
7. Dobava materijala, izrada i ugradnja zaokretnih punih vrata 135x210cm (Pozicija6).
 -vratno krilo s dovratnikom širine do 18cm. -
 dovratnici izvedeni iz punog drveta-hrast sa zajedničkim kontinuiranim opšavnim letvicama
 -okvir vratnog krila izrađen od hrastovih elemenata,ispuna ukladama, u završnoj obradi lazurnim premazom (2puta) u tonu po izboru investitora.
 Okov standardan, kvaka od kromiranog mesinga.Uključivo ugrađene brtve u dovratniku. kom 1,00
8. Dobava materijala, izrada i ugradnja zaokretnih punih vrata 120x200cm (Pozicija 7).
 -vratno krilo s dovratnikom širine do 18cm. -
 dovratnici izvedeni iz punog drveta-hrast sa zajedničkim kontinuiranim opšavnim letvicama -
 okvir vratnog krila izrađen od hrastovih elemenata,ispuna ukladama, u završnoj obradi lazurnim premazom u tonu po izboru investitora.
 Okov standardan, kvaka od kromiranog mesinga.Uključivo ugrađene brtve u dovratniku. kom 1,00

9. Izrada i ugradnja PVC stijene sa dvokrilnim ulaznim vratima dim 180x205cm i prozorom 120x115cm sa komarnikom, te vanjskom i unutarnjom PVC klupčicom. Ispuna termo panelima i ostakljenje toplinsko štednim niskoenergetskim Low-e ostakljenjem standard 4/16/4 Ug=1.1 sa termoslojem na unutarnjem staklu, punjen plinom argonom s faktorom prolaza topline k=1,0 W/m ² k. Prozori standardno opremljeni okovima i šarkama.	kom	1,00
10. Izrada i ugradnja PVC prozora dim 80x60cm sa komarnikom, te vanjskom i unutarnjom PVC klupčicom. Ostakljenje toplinsko štednim niskoenergetskim Low-e ostakljenjem standard 4/16/4 Ug=1.1 sa termoslojem na unutarnjem staklu, punjen plinom argonom s faktorom prolaza topline k=1,0 W/m ² k. Prozori standardno opremljeni okovima i šarkama.	kom	1,00
11. Izrada i ugradnja PVC prozora dim 100x60cm sa komarnikom te vanjskom i unutarnjom PVC klupčicom. Ostakljenje toplinsko štednim niskoenergetskim Low-e ostakljenjem standard 4/16/4 Ug=1.1 sa termoslojem na unutarnjem staklu, punjen plinom argonom s faktorom prolaza topline k=1,0 W/m ² k. Prozori standardno opremljeni okovima i šarkama.	kom	2,00
12. Demontaza postojećih otvora sa dovođenjem otvora u pravokutan oblik kao priprema za ugradnju za otvore do 2m ² .	kom	4,00
13. Demontaza postojeće stolarije sa dovođenjem otvora u pravokutan oblik kao priprema za ugradnju za otvore preko 2m ² .	kom	9,00
14. Zidarsko molerska obrada špaleta nakon ugradnje stolarije.	m1	42,00
15. Demontaza postojećih pragova i ugradnja drvenih pragova širine 18cm.	m1	9,90
16. Razbijanje postojećih stepenica, rezanje djela podne ploče unutar objekta zajedno sa završnom oblogom, razbijanje i odvoz te izrada novog.	kpl	1,00
17. Dobava materijala i oblaganje ulaznog stepeništa kamenom .		
a) čeone plohe d=2cm, širine do 18	m1	7,20
b) Gazišta d=3cm širine do 35cm	m1	5,40
c) cokl visine 10 cm	m1	3,07
d) ulazni dio	m2	1,45

I. IZMJENA STOLARIJE UKUPNO Kn

II. UNUTRAŠNJE UREĐENJE PRIZ. I KATA PRED. DIJELA DOMA

1. Demontaza parketa u prizemlju te drvene lamperije sa dijela zidova i stropa vijećnice, u cijenu uključen horizontalni i vertikalni prijenos na gradilišnu deponiju. Obračun po m2.	m2	176,01
2. Sortiranje, slaganje, odvoz i trajno zbrinjavanje sveg demontiranog materijala na mjesnu deponiju. Stavka se obračunava po m3 utovarenog, transportiranog i zbrinutog materijala na trajnu deponiju.	m3	10,00
3. Demontaža postojećeg slijepog poda vijećnice sa ugradnjom nove podloge, daskom u dva sloja	m2	50,00
4. Dobav i popuna nedostajuće termo izolacije poda i stropa, tervol d= 15 cm	m2	101,00
5. Popravak oštećene podne površine (kancelarija i hodnik) u objektu betonom sa potrebnim zaribavanjem površine kao pripremom za slijedeću fazu	kpl	1,00
6. Dobava materijala. obrada dijela postojećih zidova finom vapneno-cementnom zbukom SAMOBORKA F-900. obračun po m2.	m2	50,00
7. Dobava materijala izrada i ugradnja hrastovog parketa II klase na postojeći pod kancelarije ljepljenjem na pripremljenu podlogu. U cijeni uključeno lakiranje i ugradnja rubnih lajsni Moguća varijantna izvedba podnih keramičkih pločica što ovisi o slojevima postojećeg poda i odabiru investitora. Pločice nabavne vrijednosti do 100 kn/m2	m2	20,00
8. Dobava materijala i izvedba cokla na mjestima gdje je skinuta lamperija. obračun po m1.	m1	69,60
9. Dobava materijala i bojanje svih unutarnjih zidova i stropova disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora sa potrebnim predradnjama za bojanje. Boja kvalitete kao JUPOL classic. U cijeni je sva potrebna skela, rad i materijal. Obračun po m2.	m2	666,27
10. Sanacija zida vijećnice od pukotina sa potrebnom pripremom i predradnjama. obračun po m2.	m2	18,06

11. Dobava materijala i bojanje drvenih obloga zidova i stubišta lazurnim premazom u tonu po izboru investitora (top).U cijenu uključena prethodnom priprema podloge brušenjem	m2	40,00
12. Dobava materijala i izvedba spuštenog stropa od bijelih ARMSTRONG ploča sa potrebnom potkonstrukcijom obračun po m2.	m2	50,31
13. Dobava materijala i izvedba drvenog rukohvata na metalnoj potkonstrukciji ili inox . Rukohvat se ugrađuje na unutrašnji stubišni dio. U cijeni i završna obrada bojanje.	m1	10,00
14. Dobava i ugradnja novog poda vijećnice po odabiru investitora (hrastov parket ili linoleum ili tepison) sa ugradnjom zidnih lajsni	m2	50,31
15. Obijanje oštećenih djelova postojeće žbuke zidova i cokla do zdrave podloge i priprema podloge. U cijenu uključen odvoz sute na mjesnu deponiju udaljenosti do 5km te ponovno žbukanje grubo i fino	m2	20,00
16. Krpanje šliceva od elektro instalacija	kpl	1,00
17. Dobava materijala izrada i ugradnja elektro instalacija, utičnica, prekidača i dijela rasvjetnih tijela		
• KPMO 2 priključni ormarić	kom	1,00
• flexi cijevi fi 40	m1	55,00
• razdjelnik troredni	kom	1,00
• osigurač automatski 16A	kom	15,00
• kabel PGP 3*1,5	m1	150,00
• kabel PGP 3*2,5	m1	150,00
• kabel PGP 5*1,5 mm	m1	30,00
• kabel 5*2,5 mm	m1	30,00
• flexi cijev fi 16	m1	100,00
• utičnice ekonomik	kom	20,00
• prekidač obični	kom	10,00
• panik lampa	kom	2,00
• lampa FA 4*18W PŽ	kom	8,00
• P.P. tipkalo	kom	1,00
• Fid sklopka sa PP okidačem	kom	1,00
• DWP cijev fi 50 mm	m1	20,00
• kabel PPOOY-5*6mm	m1	15,00
• potrošni materijal	kpl	1,00
• ispitivanja	kom	1,00

II. UNUTRAŠNJE UREĐENJE PRIZ. I KATA PRED. DIJELA DOMA UKUPNO Kn

III. UNUTRAŠNJE UREĐENJE DVORANE

1. Zidanje zidova blok opekam u P.C. M. povišenje zidova sa potrebnim žbukanjem istoga	kpl	1,00
2. Dobava materijala i montaža stropa od kao tip Armstrong ploče 60*60 u rasteru .Ploče se postavljaju na metalnu podkonstrukciju koja se pričvršćuje na drveni grednik-rešetkasti nosač. U cijeni uključena i potrebna radna skela.	m2	124,00
3. Dobava materijala i postavljanje termoizolacije na strop d=10 cm između drvenog grednika.		
• tervol 15 cm	m2	124,00
• parna brana	m2	124,00
• paropropusna folija	m2	124,00
• potkonstrukcija	kpl	1,00
4. Dobava materijala, popravak, gletanje te bojanje postojećih zidova i stropa bojom u tonu po odabiru investitora.	m2	306,00
5. Dobava materijala i ugradnja rasvjete u strop.		
• fluo lampa ugradna 4*18 W	kom	12,00
• kabel PGP 3*1.5	m1	100,00
• fleksi cijevi fi16	m1	180,00
• potrošni materijal	kpl	1,00
• opremljeni razdjelnik	kom	1,00
• šuko utičnice	kom	8,00
• kabel PGP 3*2,5	m1	80,00
• panik lampa	kom	2,00

III. UNUTRAŠNJE UREĐENJE DVORANE UKUPNO Kn

REKAPITULACIJA SVEUKUPNO

I. IZMJENA STOLARIJE

II. UNUTRAŠNJE UREĐENJE PRIZ. I KATA PRED. DIJELA DOMA

III. UNUTRAŠNJE UREĐENJE DVORANE

SVEUKUPNO Kn

OBRAČUN POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost

Porez na dodanu vrijednost 25%

Bruto iznos za isplatu

Direktor:

.....