

OBJEKAT: DOM KULTURE - SATNICA ĐAKOVAČKA

INVESTITOR: OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA NA KROVIŠTU I IZNAD STROPA KATA DOMA KULTURE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

RB	OPIS	JED	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1	2	3	4	5	6

I. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, UTOVARI I ODVOZI

1.	Skidanje biber crijepe sa krovišta objekta te odlaganje na gradilišnoj deponiji. Crijepe je potrebno pažljivo skinuti i složiti na palete, te omotati folijom.	m2	476,40		
2.	Skidanje izvršiti u segmentima. Otkriveni segment obavezno preko noći zaštитiti ceradama. Obračun po m2 zaštićene površine krova.	m2	476,40		
3.	Utovar paleta s crijepom u kamion, te odvoz na deponiju do 10 km po želji investitora.	m3	40,00		
4.	Demontaža postojeće limarije i odlaganje na gradilišnoj deponiji.	m1	174,20		
5.	Utovar limarije u kamion i odvoz na gradsku deponiju do 10 km. U cijenu uračunati i komunalnu taksu.	kpl	1,00		
6.	Demontaža letve te odlaganje na gradilišnu deponiju. Letvu je potrebno pažljivo skinuti i složiti u snopove, te uvezati špagom.	m2	476,40		
7.	Odvoz letve na deponiju po želji investitora do 10 km.	kpl	1,00		

I. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, UTOVARI I ODVOZI UKUPNO Kn

--	--	--	--	--	--

II. TESARSKI RADOVI

1.	Pregled postojeće građe krovišta, te zamjena trulih elemenata krovišta jelovom građom II klase.	m3	9,11		
2.	Poravnavanje postojećih rogova obostrano daskom širine 15 cm, te ispuna rogova sa gornje strane starom ali zdravom letvom.	m1	480,00		
3.	Postavljanje paropropusne folije preko rogova krovišta.	m2	476,40		
4.	Polaganje tzv. kontra letve po rogovima koja se sastoji od dvije uže daske, jedna uz drugu, ukupne širine ne manje od 20 cm po dužini rogova.	m2	476,40		
5.	Letvanje krovišta jelovom letvom 4/5 cm za pokrivanje Tondach engobiranim crijepom (Jupiter, Saturn).	m2	476,40		

II. TESARSKI RADOVI UKUPNO Kn

--	--	--	--	--	--

III.	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI				
1.	Pokrivanje krovišta Tondach engobiranim crijepom.	m2	476,40		
2.	Postavljanje sljemenjaka na sljeme i greben, te pričvršćenje tipskim spojkama. Sljemenjaci se pričvršćuju na podkonstrukciju od štafle.	m1	52,70		
3.	Rezanje crijeva na grebenima i uvalama obostrano. Obračun po m1 obostrano orezanog crijeva.	m1	28,00		
4.	Postavljanje mrežice protiv ptica i insekata na čelo rogova.	m1	70,00		
III.	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO Kn				
IV.	TERMOIZOLACIJA TAVANA				
1.	Dobava i izvedba parne brane iznad i ispod termoizolacije, sloja za toplinske izolacije od mineralne vune debljine 20 cm na podu tavane				
•	parna brana od pvc folije s preklopima i ljepljena na spojevima ispod i iznad tervola	m2	561,84		
•	mineralna vuna (tervol) debljine 20 cm	m2	299,99		
2.	Daskanje poda tavana daskom d=24 mm širine do 15 cm na odgovarajućem razmaku	m2	265,00		
IV.	TERMOIZOLACIJA TAVANA UKUPNO Kn				
V.	LIMARSKI RADOVI - POCINČANI BOJANI LIM				
1.	Dobava, izrada i montaža horizontalnih oluka rš 40 cm	m1	72,00		
2.	Dobava, izrada i montaža vertikalnih oluka rš 40 cm	m1	56,00		
3.	Dobava, izrada i montaža uvalnog lima rš do 70 cm	m1	20,00		
4.	Dobava, izrada i montaža čeonog opšava rš 33 cm	m1	24,00		
5.	Dobava, izrada i montaža opšava dimnjaka dim 65*65 cm	kom	3,00		
6.	Dobava, izrada i montaža tipskih točkastih snjegobrana	kom	200,00		
V.	LIMARSKI RADOVI - POCINČANI BOJANI LIM UKUPNO Kn				

Rekapitulacija

**	SVEUKUPNO
I.	PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, UTOVARI I ODVOZI
II.	TESARSKI RADOVI
III.	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
IV.	TERMOIZOLACIJA TAVANA
V.	LIMARSKI RADOVI - POCINČANI BOJANI LIM
**	SVEUKUPNO Kn

Obračun poreza na dodanu vrijednost

**	Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost
**	Porez na dodanu vrijednost 25%
**	Bruto iznos za isplatu